





000'00'10.00.000




В-В




Высота ограждения H, мм	Длина столба L _с , мм	Заглубление L _з , мм	Высота панели H _п , мм	Комплект крепежа ККП.80.80.20.0Ц на один столб, шт.
2100	2600	500	2030	4
2300	3000	700	2230	4
2500	3000	500	2430	4
2900	4000	1100	1430+1430	3+3
3100	4000	900	1430+1630	3+3
4100	5000	900	2030+2030	4+4
4500	5500	1000	2430+2030	4+4
4500	5500	1000	2230+2230	4+4
4900	6000	1100	2430+2430	4+4
6100	7500	1400	2030+2030+2030	4+4+4

- Глубину скважины под бетонирование L_з выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

Г-Г(1:2,5)



Б(1:2,5)



					00.0210.00.000				
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 20, столб 80x80 под бетонирование				
Разраб.	Степанова				Лит.	Масса		Масштаб	
Проб.	Соловьев							1:20	
Т.контр.	Придинов				Лист	Листов		1	
И.контр.									
Утв.									

Копиравал

Формат А2