





Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дробл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.




В-В




Высота ограждения H, мм	Длина столба L <sub>с</sub> , мм	Заглубление L <sub>з</sub> , мм	Высота панели H <sub>п</sub> , мм	Комплект крепежа ККП.60.40.20.0Ц на один столб, шт.
700	1150	500	630	2
900	1500	600	830	2
1100	1500	400	1030	2
1300	2000	700	1230	2
1500	2000	500	1430	3
1700	2300	600	1630	3
1900	2600	700	1830	3

Г-Г(1:2,5)



Б(1:2,5)



- Глубину скважины под бетонирование L<sub>д</sub> выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

Изм./лист				000'00'8020'00			
Разраб.				Монтажная схема установки панели 20, столб 60x40 под бетонирование			
Проб.				Лит.			
Т.контр.				Масса			
И.контр.				Масштаб			
Утв.				1:20			
				Лист			
				Листов			
				1			